# Mittausluettelo

**nro:** 1 **Pvm.** **21.3.2013**

Hinnat alv 0%

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektin n | Skogbyn vanha saha-alue | Työnro: | 100 |
| Tilaaja | Länsi uudenmaan pelastuslaitos | | |
| Yhteyshen | Palomestari / Rakennus pooli | | |
| Laskutuso | Valtio | | |
| Maksuehto | | | |
| Alv-käsittely | 24 % | | |
| Asiakkaan | | | |
| Aihe | **Hätä allas RINNE VAIHTOEHTO** | | |

| Littera | Nimike | Määrä | yks. | €/yks. | yhteensä € | yleiskulu% | rivi yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Puuston poisto / raivaus | 10 000,00 | m2 | 0,50 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | Maankaivu / siirto / vastaanotto / profilionti | 5 000,00 | m3 | 4,50 | 22 500,00 | | 22 500,00 |
| | Tasauskerros10cm 0…8# | 500,00 | m3 | 30,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | Bentoniittimatto levitettynä | 6 600,00 | m2 | 8,00 | 52 800,00 | | 52 800,00 |
| | EDPM-kumimatto / Buraflex (NATO) | 6 600,00 | m2 | 12,00 | 79 200,00 | | 79 200,00 |
| | Suojatekstiili | 6 600,00 | m2 | 2,00 | 13 200,00 | | 13 200,00 |
| | Kantava suojakerros 0…32# | 1 500,00 | m3 | 30,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| | Salaoja verkosto | 240,00 | m | 25,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | Kokooja putkisto | 100,00 | m | 25,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | Kokooja kaivot | 4,00 | kpl | 400,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| | Öljynerotus kaivo | 1,00 | kpl | 8 500,00 | 8 500,00 | | 8 500,00 |
| | Öljynerotus kaivon asennus pintaan | 1,00 | kpl | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | Öljynerotus kaivon lämmitys | 1,00 | erä | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | Ylivuoto putki / altaan pohjalle | 1,00 | erä | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | | | | |
| | Toinen allas | 1,00 | erä | 254 300,00 | 254 300,00 | | 254 300,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Työmaan perustaminen | 1,00 | erä | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | Mobilisoinnit | 1,00 | erä | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 24/7 lisä | 1,00 | erä | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | Työnjohto | 160,00 | h | 60,00 | 9 600,00 | | 9 600,00 |
| | Työmaatiet / tiesto | 1,00 | erä | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | Nosturi pilantuneen maan | 160,00 | h | 85,00 | 13 600,00 | | 13 600,00 |
| | Työmaa-alueen aitaus | 1 000,00 | km | 10,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Yhteensä alv 0%** | | | | | | **562 800,00** |
| | alv-osuus | | | 24 % | | | 135 072,00 |
| | Hinta sis. alv | | | | | | 697 872,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Allekirjoit** | Laatinut | Hyväksytty/ Tilaajan edustaja |
| | | |
| | | |